

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

„Stavební úpravy lesní cesty na p.p.č. 1606/1, 1606/2, 555, k.ú. Rataje u Bechyně“

veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce
zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

| | |
|---|----------------------------------|
| Zadavatel: | Obec Rataje |
| IČ: | 00252786 |
| Sídlo: | Rataje 86, 391 65 Bechyně |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele | Roman Šafránek, starosta |

Zadavatel obdržel ve výše uvedeném zadávacím řízení žádost účastníka zadávacího řízení o vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na obdrženou žádost zadavatel uvádí přesné znění žádosti a připojuje příslušné vysvětlení.

Dotaz č. 1: Hutněná pláně

V PD je požadována únosnost pláně vozovky na hodnotu $E_{def2}=45$ MPa.

Hydrogeologický průzkum nebyl k zakázce zpracován.

V Projektové dokumentaci není uvažováno s žádnou aktivní zónou, pouze s uložením geotextilie přímo pod konstrukci vozovky.

V rozpočtu není specifikována položka pro kontrolní zkoušky geotechnikem (geotechnické zkoušky, rozbory, technologické postupy, ...atd.).

V rozpočtu není položka a výměry na nákup vhodné zeminy do násypů ani bližší specifikace materiálu do násypu.

Dotazy:

Lze realizovat v souladu s ČSN minimální únosnost zemní pláně $E_{def2}=30$ MPa?

Bude doplněna samostatná položka na činnost geotechnika?

Bude doplněna samostatná položka a výměry na nákup vhodné zeminy do násypů a upřesnění materiálu?

Žádáme o objasnění:

Pokud NEBUDE dosaženo požadované E_{def2} zemní pláně na zastižených zeminách či zastižené stávající zeminy na pláni budou nevhodné do podloží pod komunikace, jaký bude postup pro dosažení minimální požadované únosnosti?

Odpověď:

Vozovku lze realizovat s min. $E_{def2} = 30$ MPa s podmínkou, že bude položena vhodná geotextilie. V případě nedodržení hodnoty $E_{def2} = 30$ MPa budou opatření řešena ve spolupráci s projektantem a případně s geotechnikem. Pokud vzniknou vícepráce, budou jako takové řešeny.

Dotaz č. 2: Dokumentace skutečného provedení stavby

V zadávací zprávě je požadavek na zajištění a předání dokumentace skutečného provedení stavby, v rozpočtu není specifikována položka na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

Dotaz: Bude doplněna samostatná položka pro dokumentaci skutečného provedení stavby?

Odpověď:

Dokumentace skutečného provedení stavby není součástí projektové dokumentace pro společné povolení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být součástí nabídky dodavatele.

Dotaz č. 3: Kácení stromů

V Technické zprávě je uvedeno, že „*bude nutné provést kácení lesa*“. V rozpočtu není uvedena položka a výměry na kácení stromů, vytrhání pařezů a zpětný zásyp jam po vytrhaných pařezech, atd.

Dotaz: Je součástí dodávky kácení lesa a následné související práce?

Odpověď:

Kácení stromů si zajistí investor svými silami. Pouze je nutno provést vytrhání pařezů a zasypání jam po této činnosti ztuhlou zeminou, pokud se budou nacházet v prostoru tělesa navrhované lesní cesty. Dodavatel by měl předložit nabídku za tyto práce dle průměru pařezu a typu stromu. Počet stromů nutných ke kácení není v projektu uveden, protože geodetické zaměření neobsahovalo podklady pro jejich stanovení.

Dotaz č. 4: Krajnice

Ve vzorových příčných řezech je navržena krajnice. V rozpočtu není uvedena položka a výměry pro ocenění této dodávky.

Dotaz: Bude doplněna samostatná položka a výměry na dodávku krajnice dle PD?

Odpověď:

Krajnice nebyla vykázána samostatně, ale byla součástí vrstvy podklad ze ŠD třídy A tloušťka 150 mm. Vlastní plocha krajnice, která je součástí této vrstvy, má plochu 836,2 m².

Dotaz č. 5: Konstrukce vozovky

V technické zprávě PD je uvedeno: „*Do štěrkodrti tř. A pojižděné je vhodné zavibrovat nízkozrnné kamenivo, které zajistí pevnost pojižděné vozovky*“. V rozpočtu není uvedena položka a výměry na tyto práce.

Dotaz: Bude požadováno dodání nízkozrnného kameniva do krytu vozovky i přesto, že je konstrukce navržena z uzavřené frakce - štěrkodrtě ŠD_A?

Odpověď:

Pokud bude navržená vrstva vozovky provedena ze štěrkodrti třídy A a bude tato štěrkodrt splňovat parametry příslušné normy ČSN 73 61 26 včetně správné úpravy povrchu a ztuhnutí, není nutno použít zavibrování nízkozrnného kameniva.

Dotaz č. 6: Poplatek za uložení výkopku

Ve výkazu výměr jsou položky č. 8. a 9. na odvoz a uložení výkopku do 1 km. Není zde poplatek za uložení – skládkové.

Dotaz: bude se zemina z výkopku ukládat zde bez poplatku?

Odpověď:

Poplatek za skládkování není předpokládán, protože se předpokládá rozprostření zeminy v prostoru stávajícího lesa.

V Ratajích dne 15. 10. 2019

.....
Šafránek Roman, starosta obce